



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO CHIETI

DIGA DI PENNE SUL FIUME TAVO

PROGETTO DI INTERVENTO SULLE CONDIZIONI DI TENUTA IN SPALLA DESTRA

PROGETTO ESECUTIVO


STIME INCIDENZA MANODOPERA

Data	Rev.	Redatto	BONI	Tavola numero					Scala	
APR 2017	00	ident. FILE	testatine.dwg	PE	SD	00	SM	0	02	-

REVISIONE PROGETTAZIONE: DOTT. ING STEFANIA BONI

Data revisione n. revisione Descrizione revisione

APRILE 2017 00 Prima emissione



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
				unitario	TOTALE		
	R I P O R T O						
	LAVORI A MISURA						
1 01	Approntamento attrezzature ed impianti. SOMMANO...	cadauno	1,00	29'160,00	29'160,00	761,08	2,610
2 02	Esecuzione di pali secanti in calcestruzzo, diametro nominale 800 mm. SOMMANO...	ml	2'040,00	270,00	550'800,00	26'273,16	4,770
3 03	Scavo di sbancamento. SOMMANO...	m3	11'315,00	9,58	108'397,70	6'449,66	5,950
4 04	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo. SOMMANO...	m3	11'825,00	5,93	70'122,25	9'936,32	14,170
5 05	Trasporto a rifiuto o a discarica di materiale proveniente da lavori di movimento terra per trasporti fino a 10 Km. SOMMANO...	m3	525,34	6,22	3'267,61	6,21	0,190
6 06	Trasporto a rifiuto o a discarica di materiale proveniente da lavori di movimento terra per trasporti oltre 10 Km. SOMMANO...	m3	525,34	3,10	1'628,55	1,47	0,090
7 07	Compenso per il conferimento di materia di risulta. SOMMANO...	t	1'144,50	18,99	21'734,05	0,00	
8 08	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta. SOMMANO...	m3	510,00	7,98	4'069,80	1'417,92	34,840
9 09	Riparazione localizzata dello strato di usura di pavimentazione stradale. SOMMANO...	m2	50,00	15,50	775,00	308,76	39,840
10 10	Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. SOMMANO...	cadauno	1,00	971,60	971,60	330,34	34,000
11 11	Trasporto andata e ritorno dell'attrezzatura. SOMMANO...	km	500,00	3,05	1'525,00	550,07	36,070
12 12	Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione. SOMMANO...	cadauno	6,00	315,39	1'892,34	343,84	18,170
13 13	Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo. SOMMANO...	ml	86,00	78,50	6'751,00	2'348,67	34,790
14 14	Piezometro a tubo aperto. SOMMANO...	ml	86,00	22,25	1'913,50	991,77	51,830
15 15	Piezometro a tubo aperto: per l'allestimento di ciascun piezometro. SOMMANO...	cadauno	6,00	153,34	920,04	660,68	71,810
16 16	Compenso a corpo per oneri di Capitolato. SOMMANO...	a corpo	1,00	5'000,00	5'000,00	0,00	
17 17	Sovrapprezzo per impiego di tubazione provvisoria di rivestimento. SOMMANO...	%	153'000,00	20,00	30'600,00	0,00	
18 18	Demolizione parziale o settoriale di sede stradale. SOMMANO...	m3	10,00	25,50	255,00	8,01	3,140
19 19	Demolizione di struttura in calcestruzzo. SOMMANO...	m3	3,00	203,64	610,92	297,33	48,670
20 20	Calcestruzzo durevole 25 N/mm ² . SOMMANO...	m3	3,00	123,82	371,46	44,87	12,080
21 21	Casseforme per opere di fondazione. SOMMANO...	m3	1,60	27,14	43,42	30,45	70,120
22 22	Sovrapprezzo alle voci di perforazione per uso di rivestimenti metallici						
	A R I P O R T A R E				840'809,24	50'760,61	

