



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO CHIETI

DIGA DI PENNE SUL FIUME TAVO

PROGETTO DI INTERVENTO SULLE CONDIZIONI DI TENUTA IN SPALLA DESTRA

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PREZZI UNITARI

Data	Rev.	Redatto	BONI	Tavola numero			Scala	
APR 2017	01	Ident. FILE	testatine.dwg	PE	SD	00	EP 0 01	-

REVISIONE PROGETTAZIONE: DOTT. ING STEFANIA BONI

ORDINE DEGLI INGEGNERI - TERAMO
1555 BONI dott. STEFANIA
INGEGNERE

Data revisione	n. revisione	Descrizione revisione
FEBBRAIO 2014	00	Prima emissione
APRILE 2017	01	Aggiornamento elaborati a seguito delle indagini geognostiche

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01	Approntamento attrezzature ed impianti. Approntamento attrezzature ed impianti, trasporti, montaggi e smontaggi, allestimento cantiere con installazione baraccamenti di servizio, stesa tubazioni, linee elettriche con relativi quadri e impianto di messa a terra, il tutto secondo le vigenti norme in materia di igiene e sicurezza. Compreso lo smantellamento a fine lavori di tutte le attrezzature ed impianti ed ogni altro onere per dare l'area adibita a cantiere in pristino stato. euro (ventinovemilacentosessanta/00)	cadauno	29'160,00
Nr. 2 02	Esecuzione di pali secanti in calcestruzzo, diametro nominale 800 mm. Esecuzione di pali secanti con calcestruzzo composto da prodotto premiscelato per fango autoindurente, diametro palo nominale 800 mm. Il prezzo comprende e compensa la perforazione, la fornitura e posa in opera del calcestruzzo plastico, i rilievi topografici, la formazione delle corree guida, nonché il trasporto dei terreni di scavo nell'ambito del cantiere. Restano esclusi gli oneri di impianto e spianto cantiere, nonché gli oneri per il carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta che saranno compensati con i relativi articoli di elenco. Il prezzo è quantificato a m di palo da piano campagna fino alla massima profondità prevista e comprende ogni altro onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. euro (duecentosettanta/00)	ml	270,00
Nr. 3 03	Scavo di sbancamento. Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto, a discarica, per rilevato o a deposito temporaneo fino ad una distanza massima di 5000 m., in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 mc.). euro (nove/58)	m3	9,58
Nr. 4 04	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo. Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere ed il carico ed il trasporto dal deposito temporaneo. euro (cinque/93)	m3	5,93
Nr. 5 05	Trasporto a rifiuto o a discarica di materiale proveniente da lavori di movimento terra per trasporti fino a 10 Km. Trasporto a rifiuto o a discarica di materiale proveniente da lavori di movimento terra o da demolizioni effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km. euro (sei/22)	m3	6,22
Nr. 6 06	Trasporto a rifiuto o a discarica di materiale proveniente da lavori di movimento terra per trasporti oltre 10 Km. Trasporto a rifiuto o a discarica di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Per ogni cinque Km. o frazione in più oltre i primi 10 km. euro (tre/10)	m3	3,10
Nr. 7 07	Compenso per il conferimento di materia di risulta. Compenso per il conferimento di materia di risulta, proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa in copia al committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. C.E.R. 17.09.04-Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi di quelli di cui alle voci 17 09 01 - 17 09 02 e 17 09 03. euro (diciotto/99)	t	18,99
Nr. 8 08	Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta. Movimentazione nell'area di cantiere di materiali di risulta di qualsiasi natura e consistenza con uso di mezzi meccanici, per trasporto in luogo di deposito provvisorio, in attesa di viaggio allo scarico o di nuovo trasporto per rinterro ovvero per conferimento sull'area di deposito più vicina autorizzata dall'amministrazione competente. euro (sette/98)	m3	7,98
Nr. 9 09	Riparazione localizzata dello strato di usura di pavimentazione stradale. Riparazione localizzata dello strato di usura di pavimentazione stradale, per uno spessore fino a 3 cm., con fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso di usura (tappetino) ottenuto con pietrischetto e graniglia avente perdita in peso alla prova Los Angeles, confezionato a caldo in idoneo impianto, in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, conformi alle prescrizioni del C.S.A. Per corpi di ripristino superiori a 20 mq. euro (quindici/50)	m2	15,50
Nr. 10 10	Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione. Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori. Per ogni attrezzatura. euro (novecentosettantauno/60)	cadauno	971,60
Nr. 11 11	Trasporto andata e ritorno dell'attrezzatura. Trasporto andata e ritorno dell'attrezzatura, compreso il viaggio del personale, dalla sede della stazione appaltante al cantiere. Per ogni Km. euro (tre/05)	km	3,05
Nr. 12 12	Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione. Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva. Per distanze entro i 200 m.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	euro (trecentoquindici/39)	cadauno	315,39
Nr. 13 13	Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo. Perforazione ad andamento verticale eseguita a distruzione di nucleo, con carotieri di diametro compreso fra 152,4 e 171,5 mm. comprensiva dell'eventuale esame del cutting, in terreni a granulometria media quali sabbie, sabbie ghiaiose ed in rocce tenere tipo tuffi, arenarie tenere, ecc. Per ogni metro lineare fino a 40 m dal piano di campagna. euro (settantaotto/50)	ml	78,50
Nr. 14 14	Piezometro a tubo aperto. Piezometro a tubo aperto finestrato, di diametro non inferiore a 4", installato in foro già predisposti, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili, con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo: per metri di tubo installato da m 0 a m 80 dal piano campagna. euro (ventidue/25)	ml	22,25
Nr. 15 15	Piezometro a tubo aperto: per l'allestimento di ciascun piezometro. idem c.s. ...del pozzetto protettivo. Per l'allestimento di ciascun piezometro. euro (centocinquantaquattro/34)	cadauno	153,34
Nr. 16 16	Compenso a corpo per oneri di Capitolato. Compenso a corpo per oneri di Capitolato. euro (cinquemila/00)	a corpo	5'000,00
Nr. 17 17	Sovrapprezzo per impiego di tubazione provvisoria di rivestimento. Sovrapprezzo per impiego di tubazione provvisoria di rivestimento. euro (venti/00)	%	20,00
Nr. 18 18	Demolizione parziale o settoriale di sede stradale. Demolizione parziale o settoriale di sede stradale compreso gli oneri del taglio con sega meccanica e disco diamantato della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per una profondità fino a cm 20 (venti), compreso, il trasporto a rifiuto e ogni onere e il magistero occorrente euro (venticinque/50)	m3	25,50
Nr. 19 19	Demolizione di struttura in calcestruzzo. Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del cantiere, in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata: calcestruzzo non armato di spessore oltre cm 10. euro (duecentotré/64)	m3	203,64
Nr. 20 20	Calcestruzzo durevole 25 N/mm². Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 14 gennaio 2008, D max inerti 32 mm. Compreso l'uso di pompa, del vibratore e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica: 25 N/mm². euro (centoventitre/82)	m3	123,82
Nr. 21 21	Casseforme per opere di fondazione. Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Per opere di fondazione. euro (ventisette/14)	m3	27,14
Nr. 22 22	Sovrapprezzo alle voci di perforazione per uso di rivestimenti metallici provvisori. Sovrapprezzo alle voci di perforazione per uso di rivestimenti metallici provvisori in fori eseguiti a carotaggio o a distruzione di nucleo, adottati quando ritenuto necessario o su espressa richiesta del committente. euro (ventidue/01)	ml	22,01
Nr. 23 23	Pozzetto di raccordo pedonale 50x50x50 cm. Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 50x50x50 cm. euro (settanta/97)	cadauno	70,97
Nr. 24 24	Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione: tipo Lefranc. Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione: allestimento attrezzatura per esecuzione prova di permeabilità tipo Lefranc. euro (centocinquantaquattro/80)	cadauno	152,80
Nr. 25 25	Prova di permeabilità: per ogni ora o frazione di ora di durata della prova. Prova di permeabilità eseguita nel corso di sondaggi a rotazione: per ogni ora o frazione di ora di durata della prova tipo Lefranc euro (centosette/22)	ora	107,22
	----- ----- ----- -----		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p data-bbox="191 268 351 302">Data, _____</p> <p data-bbox="686 324 790 358" style="text-align: center;">H Tecnico</p> <div style="border-top: 1px dashed black; height: 850px; margin-top: 10px;"></div>		