



CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO

Bacino Saline - Pescara - Alento - Foro
CHIETI



Oggetto: **SVILUPPO RETI IRRIGUE SUL TERRITORIO REGIONALE - INTERVENTO (B)**
ESTENDIMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO CONSORTILE NEL COMUNE DI
CUGNOLI (PE)

PROGETTO ESECUTIVO - INTERVENTO (B)

Elaborato:

**IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "ANDREASSI"
COMPUTO METRICO ACCIAIO PER ARMATURE**

Numero Elab.

A.07.01

Scala -:-,---

DATA **28 MAG. 2018**

REV.	DATA	DESCRIZIONE
1	26 GIU. 2018	



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Angela Berarducci
Dott.ssa Angela Berarducci

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

Giovanni Cavalli
Geom. Giovanni Cavalli

IL PROGETTISTA

Cesare Garofalo
Ing. Cesare Garofalo

IL COLLABORATORE

Lucio Ettore
Geom. Lucio Ettore

IL COLLABORATORE

Antonio Barisani
Geom. Antonio Barisani

IL COLLABORATORE

Giovanni Cavalli
Geom. Giovanni Cavalli

Visti e/o pareri

n. d'ord.	Struttura e posizione dei ferri	F A T T O R I					LUNGHEZZA COMPLESSIVA PER CIASCUN DIAMETRO					FIGURE E ANNOTAZIONI
		Ø	Lunghezza di ogni ferro	Numero ferri uguali	Numero parti simili	Ø 10	Ø 16	Ø 8	Ø 20	Ø ____		
	riporto					ml	ml	ml	ml	ml		
	IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO "ANDREASSI"											
	Travi di fondazione											
	TF1- Travata 1-2-3-4											
1	Ferri reggistaffe e di parete	10	4,30	4		17,20						
2		10	3,30	2		6,60						
3	Estradosso	16	5,65	4			22,60					
4		16	5,70	4			22,80					
5		16	4,65	4			18,60					
6	Intradosso	16	6,30	4			25,20					
7		16	6,80	4			27,20					
8		16	5,30	4			21,20					
9	Staffe	8	2,25	8	4			72,00				
10		8	2,25	6	2			27,00				
11		8	2,25	12				27,00				
12		8	2,25	10				22,50				
13		8	2,25	6				13,50				
14	Chiamate	16	1,06	8	3		25,44					
		20	1,22	8					9,76			
	TF2- Travata 5-6-7-8											
15	Ferri reggistaffe e di parete	10	4,30	4		17,20						
16		10	3,30	2		6,60						
17	Estradosso	16	5,65	4			22,60					
18		16	5,70	4			22,80					
19		16	4,65	4			18,60					
20	Intradosso	16	6,30	5			31,50					
21		16	6,80	5			34,00					
		a riportare				47,60	292,54	162,00	9,76			
		Totali lunghezze ml										
		Peso unitario Kg/ml										
		PESI TOTALI PER OGNI DIAMETRO Kg									PESO TOTALE Kg	

[illegible]

n. d'ord.	Struttura e posizione dei ferri	F A T T O R I				LUNGHEZZA COMPLESSIVA PER CIASCUN DIAMETRO					FIGURE E ANNOTAZIONI
		Ø	Lunghezza di ogni ferro	Numero ferri uguali	Numero parti simili	Ø 10	Ø 16	Ø 8	Ø 20	Ø ____	
						ml	ml	ml	ml	ml	
	riporto					69,60	500,80	441,00	18,24		
	TF4- Travata 3-7										
44	Ferri reggistaffe e di parete	10	5,50	2		11,00					
45	Estradosso	16	6,80	5			34,00				
46	Intradosso	16	6,80	4			27,20				
47	Staffe	8	2,25	7	2			31,50			
48		8	2,25	14				31,50			
49	Chiamate	16	1,06	8	2		16,96				
	TF6- Travata 1-5										
50	Ferri reggistaffe e di parete	10	5,50	2		11,00					
51	Estradosso	16	6,80	5			34,00				
52	Intradosso	16	6,80	4			27,20				
53	Staffe	8	2,25	7	2			31,50			
54		8	2,25	14				31,50			
55	Chiamate	16	1,06	8	2		16,96				
	Pilastro nodo 2 - nodo 18										
56	Ferri verticali	20	3,62	8					28,96		
57		20	1,70	8					13,60		
58	Staffe	10	1,24	6	2	14,88					
59		10	1,24	14		17,36					
	Pilastrì nodi 1-3-4 - nodi 17-19-20										
60	Ferri verticali	16	3,62	8	3		86,88				
61		16	1,70	8	3		40,80				
62	Staffe	10	1,24	6	6	44,64					
63		10	1,24	14	3	52,08					
		a riportare				220,56	784,80	567,00	60,80		
		Totali lunghezze ml									
		Peso unitario Kg/ml									
		PESI TOTALI PER OGNI DIAMETRO Kg								PESO TOTALE Kg	

[illegible]

